

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i demontażowe			
1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
d.1	OKNA	1,20 * 1,60 * 4 + 1,50 * 2,00 * 6 + 2,00 * 3,40 * 2 + 2,80 * 3,40	m2	48,800	
	BRAMA	2,40 * 2,00	m2	4,800	
				RAZEM	53,600
2	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi	m2		
d.1		poz.1 - 2,40 * 2,00	m2	48,800	
				RAZEM	48,800
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	parapety	[1,20 * 4 + 1,50 * 6 + 2,00 * 2] * 0,35	m2	6,230	
	gzyms - okap	[6,00 + 3,00] * 0,35 * 4	m2	12,600	
				RAZEM	18,830
4	KNR 19-01 0703-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły	m2		
d.1		((6,00 + 3,00) * [4,00 + 1,50 + 6,80 + 3,00]) * 50%	m2	68,850	
				RAZEM	68,850
5	KNR 19-01 0704-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, kolumnach, pilastrach	m2		
d.1		poz.4	m2	68,850	
				RAZEM	68,850
6	KNR 19-01 0705-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
d.1		poz.5	m2	68,850	
				RAZEM	68,850
7	KNR-W 2-02 0908-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
d.1		poz.6	m2	68,850	
				RAZEM	68,850
8	KNR 4-01 0347-07 analogia	Skucie występów 30x5 cm na ścianach	m		
d.1	gzyms	[6,00 + 3,00] * 3	m	27,000	
				RAZEM	27,000
9	KNR 4-01 0347-05 analogia	Skucie występów 20x5 cm na ścianach	m		
d.1	gzyms	[6,00 + 3,00] * 3	m	27,000	
	Bonie	6,80 * 6 + 1,50 * 15 + 3,00 + 1,50	m	67,800	
				RAZEM	94,800
10	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1		[6,00 + 3,00] * [4,00 + 1,50 + 6,80 + 3,00]	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
2		Roboty sztukatorskie			
11	TZKNC N- K/VI 1/3-b	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym	m2		
d.2		poz.10	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
12	KNR 0-25 0403-02	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m2		
d.2	półkolumny	6,80 * 8 * 0,35	m2	19,040	
	kartusze	3 * 0,75	m2	2,250	
				RAZEM	21,290

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	TZKNBK IX 2901a cz.o. w.ob.5.	Kartusze o rysunku prostym o powierzchni do 0.25 m2 - wykonanie na ścianach sztukaterii metodą narzutową - zaprawa cementowa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.2	TZKNBK IX 0301e/0301f analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 30 cm) - wykonanie modelu	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	TZKNBK IX 0303e/0303f analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 30 cm) - wykonanie formy klejowej	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	TZKNBK IX 0305e/0305f analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 30 cm) - wykonanie odlewów cementowych	m		
		poz.9	m	94,800	
				RAZEM	94,800
17 d.2	TZKNBK IX 0308e/0308f analogia	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie 30 cm) - montaż odlewów cementowych	m		
		poz. 16	m	94,800	
				RAZEM	94,800
18 d.2	TZKNBK IX 0301c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie modelu	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	TZKNBK IX 0303c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie formy klejowej	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	TZKNBK IX 0305c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie odlewów cementowych	m		
		poz.8	m	27,000	
				RAZEM	27,000
21 d.2	TZKNBK IX 0308c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 12 cm) - montaż odlewów cementowych	m		
		poz.20	m	27,000	
				RAZEM	27,000
22 d.2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie środkiem REMMERS FUNCOSIL FEINPUTZ	m2		
		poz.8 * 0,40 + poz.9 * 0,30	m2	39,240	
				RAZEM	39,240
23 d.2	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie tynków środkiem REMMERS GRUNDIERUNG SV	m2		
		poz.11	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
24 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową REMERS SILICONHARZFARBE LA	m2		
		poz.23	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
3		Roboty dekarские			
25 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m2		
		poz.3	m2	18,830	
				RAZEM	18,830

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Stolarka okienna			
26 d.4	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV	m2		
		1,20 * 1,60 * 4 + 1,50 * 2,00 * 6 + 2,00 * 3,40 * 2 + 2,80 * 3,40	m2	48,800	
				RAZEM	48,800
5		Rusztowanie			
27 d.5	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		poz.10	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
28 d.5	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.27	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
29 d.5	KNR 2-02 1613-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 20 m	m2		
		poz.28	m2	137,700	
				RAZEM	137,700
30 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28)			
6		Roboty porządkowe			
31 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		15,00	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
32 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		15,00	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
33 d.6	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		15,00	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
7		Wykonanie dokumentacji projektowej			
34 d.7	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000