

			RAZEM	3.000
<b>6.2</b>	<b>Zagospodarowanie terenu (obmiary szacunkowe)</b>			
124 d.6.2	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m <sup>2</sup>	
	35		m <sup>2</sup>	35.000
			RAZEM	35.000
125 d.6.2	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m <sup>2</sup>	
	35		m <sup>2</sup>	35.000
			RAZEM	35.000
126 d.6.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	
	35		m <sup>2</sup>	35.000
			RAZEM	35.000
127 d.6.2	KNR 2-21 0412-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	
	8		m <sup>2</sup>	8.000
			RAZEM	8.000
128 d.6.2	KNR 2-21 0413-03	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 5 szt./m2	m <sup>2</sup>	
	8		m <sup>2</sup>	8.000
			RAZEM	8.000
129 d.6.2	KNR 2-21 0331-03	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV bez zaprawy rowów	szt.	
	5		szt.	5.000
			RAZEM	5.000
130 d.6.2	kalk. własna	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych (podpory żelbetowe) i drewnianym siedziskiem (duża)	szt.	
	2		szt.	2.000
			RAZEM	2.000
131 d.6.2	KNNR 5 1007-01	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na mokro"	kpl.	
	2		kpl.	2.000
			RAZEM	2.000
<b>7</b>	<b>Wywóz gruzu i ziemi</b>			
132 d.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	
	(poz.20+poz.48+poz.57)*0.025+poz.56*0.08		m <sup>3</sup>	11.427
			RAZEM	11.427
133 d.7	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	
	poz.18*0.04+poz.58		m <sup>3</sup>	14.554
			RAZEM	14.554
134 d.7	kalk. własna	Kontener na gruz 20m3	szt.	
	1		szt.	1.000
			RAZEM	1.000