

			RAZEM	133.000
18.3		Zagospodarowanie terenu (obmiary szacunkowe)		
299	KNR 2-31 d.18. 0810-05 3 0810-06	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm (dziedziniec wewnętrzny)	m ²	
		90.0	m ²	90.000
				RAZEM 90.000
300	KNR 2-31 d.18. 0807-01 3	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-in piaskiem (dziedziniec wewnętrzny)	m ²	
		30	m ²	30.000
				RAZEM 30.000
301	KNR 2-31 d.18. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	
		poz.299+poz.300	m ²	120.000
				RAZEM 120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
302	KNR 2-31 d.18. 0103-02 3	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz.299+poz.300	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
303	KNR 2-31 d.18. 0114-05 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
		poz.299+poz.300	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
304	KNR 2-31 d.18. 0114-07 3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.299+poz.300	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
305	KNR 2-31 d.18. 0105-07 3 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.299+poz.300	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
306	NNRNKB d.18. 231 0511-04 3	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 elementów/m ²	m ²		
		poz.299+poz.300	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
307	KNR 2-01 d.18. 0505-02 3	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV (dziedziniec zewnętrzny)	m ²		
		65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
308	KNR 2-21 d.18. 0404-02 3	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha		
		poz.307/10000	ha	0.007	
				RAZEM	0.007
309	KNR 2-21 d.18. 0331-03 3	Sadzenie krzewów żywoplotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. IV bez zaprawy rowów	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19		Wywóz gruzu			
310	KNR 4-01 d.19 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		(poz.19+poz.77+poz.107+poz.108+poz.133+poz.134+poz.158+poz.159+poz.229+poz.246+poz.293)*0.025+(poz.41+poz.157+poz.197)*0.05+(poz.72+poz.153+poz.196+poz.292)*0.001	m ³	37.135	
				RAZEM	37.135
311	kalk. własna d.19	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
		poz.310	m ³	37.135	
				RAZEM	37.135